广东省预拌混凝土行业协会

关于2021年广东省“红墙杯”预拌混凝土行业检验能力大对比评选结果的公示

2021年广东省“红墙杯”预拌混凝土行业检验能力大对比活动（以下简称“2021年大对比”）顺利完成了报名统计、制样、发样、样品检验及数据汇总等工作。2021年大对比办公室按照报名表向混凝土企业分别发出水泥、外加剂和机制砂各543份，收回533家企业试验室提交的检验数据汇报表。据统计，2020年底全省预拌混凝土企业数共899家，则2021年大对比混凝土企业参与率占比59%。

值得一提的是，2021年大对比首次试点开展了干粉砂浆的检验，发出干粉砂浆标准样共11份，收回11家砂浆企业提交的检验数据汇报表。

按照《关于举办“2021年广东省‘红墙杯’预拌混凝土行业检验能力大对比”活动的通知》（粤砼协〔2021〕13号）要求，依据现行国家标准《利用试验室间比对进行能力验证的统计方法》GB/T 28043和《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》CNAS-GL002，采用稳健统计法对参与企业提交的检验数据汇报表进行统计分析，对稳健Z值修约后进行比较。评选结果经大对比领导小组和专家组审核后，各检验项目全部“满意”的混凝土行业企业数共220家；砂浆大对比全满意企业数共8家。从全满意企业中分别评选混凝土企业“全

优单位”87 家，砂浆企业“全优单位”1 家；混凝土企业“优胜单位”133 家，砂浆企业“优胜单位”7 家，以上，现按要求予以公示。公示期为 8 月 23 日～8 月 27 日，共 5 个工作日；公示完成后，对无异议的评选企业发布表彰公告。

在公示期内，任何单位和个人如对公示的结果有异议，可通过电子邮件或电话形式反馈意见，意见必须真实、充分。单位意见必须加盖公章，个人意见必须署明真实姓名、身份证号和联系电话。获得“全优单位”和“优胜单位”的企业名单及检测数据详见附件。

邮箱：gdpca@163.com。

联系人：柯倩倩 18898633517　　林远煌 13570969736

附件：1、2021年大对比各检验项目稳健统计值及满意区间；

2、2021年大对比“全优单位”名单；

3、2021年大对比“优胜单位”名单

4、2021年大对比各参与企业的检验数据汇总表。

广东省预拌混凝土行业协会

2021 年 8 月 23 日

附件 1

2021 年大对比各检验项目稳健统计值及满意区间——预拌混凝土行业企业

稳健统计值	水泥									外加剂		机制砂
	细度(45μ m 筛筛余)(%)	标准稠度用水量（%）	初凝（min）	终凝（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
有效结果数(个)	532	532	533	533	533	533	533	533	531	531	532	529
中位值	11.5	26.5	148	200	5.1	8.2	25	49.7	2.71	5.8	11.26	0.79
标准化四分位距	1.4	0.4	11	15	0.3	0.4	1.5	1.9	0.23	0.15	0.13	0.26
稳健变异系数	12.25	1.40	7.51	7.41	5.81	5.42	5.93	3.73	8.48	2.56	1.12	32.84
“满意”区间	8.7～14.3	25.8～27.2	126～170	170～230	4.5～5.7	7.3～9.1	22～28	46.0～53.4	2.25～3.17	5.5～6.1	11.01～11.51	0.35～1.32

2021 年大对比各检验项目稳健统计值及满意区间——砂浆企业

稳健统计值	干粉砂浆		
	稠度（mm）	保水率（%）	抗压强度（Mpa）
有效结果数(个)	11	11	11
中位值	88	99.9	17.0
标准化四分位距	5	0.1	4.0
稳健变异系数	5.9	0.19	23.4
“满意”区间	78～98	99.7～100.0	9.0～25.0

附件 2-1

2021 年大对比“全优单位”名单——预拌混凝土行业企业（以下排名不分先后）

序号	“全优单位”名称
1	广东海外高强混凝土有限公司
2	广州东龙混凝土有限公司
3	广州建友混凝土有限公司
4	广州市广丰混凝土有限公司
5	广州市宏翰混凝土有限公司
6	广州市圣丰混凝土有限公司
7	广州市泰和混凝土有限公司
8	广州盈筑混凝土有限公司
9	深圳市宝金华混凝土有限公司
10	深圳市富通混凝土有限公司
11	深圳市港龙混凝土有限公司
12	深圳市鸿生建材有限公司
13	深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司
14	深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司李朗分公司
15	深圳市鹏城基业混凝土有限公司坪山分公司
16	深圳市新豪混凝土有限公司
17	珠海春禾新材料研究院有限公司
18	珠海经济特区中港混凝土有限公司
19	珠海市斗门明洋发展有限公司
20	珠海市江河混凝土有限公司
21	珠海市润濠商品混凝土有限公司
22	珠海市振业混凝土有限公司
23	珠海澳砼商品混凝土有限公司
24	珠海市方力源建材有限公司
25	广东广致混凝土有限公司
26	佛山华润顺安混凝土有限公司
27	佛山市广陆混凝土制品有限公司
28	佛山市恒耀混凝土有限公司
29	佛山市鸿狮混凝土有限公司

序号	“全优单位”名称
30	佛山市建通混凝土制品有限公司
31	佛山市联益建筑材料有限公司
32	佛山市南海建力混凝土有限公司
33	佛山市南海科明达混凝土有限公司
34	佛山市南海区恒锵混凝土有限公司
35	佛山市南海区民太建筑材料有限公司
36	佛山市南海区西樵恒建混凝土有限公司
37	佛山市南海通达混凝土有限公司
38	佛山市顺德区和乐商品混凝土有限公司
39	佛山市顺德区华兴建筑材料有限公司
40	佛山市顺德区新广利混凝土有限公司
41	佛山市顺德区有利建筑构件有限公司
42	广东新港兴混凝土有限公司
43	广东新业混凝土有限公司
44	东莞生态园混凝土有限公司
45	东莞市创杰新型建材有限公司
46	东莞市福汇多建材有限公司
47	东莞市冠升混凝土有限公司
48	东莞市广创混凝土有限公司
49	东莞市洪信混凝土有限公司
50	东莞市慧江混凝土有限公司
51	东莞市建业混凝土有限公司
52	东莞市骏宇混凝土有限公司
53	东莞市力恒混凝土有限公司
54	东莞市全鑫混凝土搅拌有限公司
55	东莞市天仁混凝土有限公司
56	东莞市裕燊混凝土有限公司
57	东莞市翔富混凝土有限公司
58	中山市大鹏混凝土有限公司
59	中山市东瑞混凝土有限公司
60	中山市富业商品混凝土有限公司

序号	“全优单位”名称
61	鹤山市联发商品混凝土有限公司
62	华润混凝土（鹤山）有限公司
63	江门华润混凝土棠下有限公司
64	台山市坚隆混凝土实业有限公司
65	台山市坚隆混凝土有限公司
66	清远市顺丰混凝土有限公司
67	广东新曝混凝土有限公司
68	始兴县恒成商品混凝土有限公司
69	梅州市梅县区源兴混凝土有限公司
70	梅州市正通混凝土有限公司
71	梅州市纵横融通混凝土有限公司
72	兴宁市创强混凝土有限公司
73	兴宁市塔牌混凝土有限公司
74	惠东县平港混凝土有限公司
75	惠州华润建材有限公司
76	惠州市浩达混凝土有限公司
77	惠州市惠阳顺景混凝土有限公司
78	惠州市嘉骏预拌混凝土有限公司
79	惠州市建业混凝土有限公司
80	惠州市聚丰达实业有限公司
81	惠州市瑞森实业有限公司
82	惠州市正大混凝土有限公司
83	龙门县富城预拌混凝土有限公司
84	广东润坚混凝土有限公司
85	罗定市佰联混凝土有限公司
86	茂名市华信混凝土有限公司
87	茂名市油城牌水泥有限公司

附件 2-2

2021 年大对比“全优单位”名单——砂浆企业

序号	“全优单位”名称
1	广东复特新型材料科技有限公司

附件 3-1

2021 年大对比“优胜单位”名单——预拌混凝土行业企业（以下排名不分先后）

序号	“优胜单位”名单
1	广州建安混凝土有限公司
2	广州纽华企业有限公司
3	广州市驰东混凝土有限公司
4	广州市广泓混凝土有限公司
5	广州市华合建筑材料有限公司
6	广州市加业混凝土有限公司
7	广州市建中混凝土有限公司
8	广州勇创混凝土有限公司
9	广州市粤花混凝土有限公司
10	深圳港创建材股份有限公司蛇口搅拌站
11	深圳晋荣建混凝土有限公司
12	深圳市安托山混凝土有限公司
13	深圳市宝创混凝土有限公司
14	深圳市昊伟合顺混凝土有限公司
15	深圳市恒星建材有限公司
16	深圳市鸿力健混凝土有限公司
17	深圳市金众混凝土有限公司光明分公司
18	深圳市京基混凝土有限公司
19	深圳市鹏城基业混凝土有限公司
20	深圳市深汕特别合作区盛腾科技有限公司
21	深圳市顺景成混凝土有限公司
22	深圳市天地宝创新材料有限公司
23	深圳市亿嘉混凝土有限公司
24	深圳市永恒业混凝土有限公司
25	深圳市正强混凝土有限公司
26	深圳市晋荣混凝土有限公司
27	深圳市川海混凝土有限公司
28	深圳市汇鑫混凝土有限公司
29	华润混凝土（珠海）有限公司
30	珠海大横琴城市建设有限公司
31	珠海凌宇混凝土有限公司
32	珠海市成基商品混凝土有限公司
33	珠海市华力混凝土有限公司
34	珠海市华三时润混凝土有限公司
35	珠海市嘉润混凝土有限公司
36	珠海市金益峰商品混凝土有限公司
37	珠海市兆丰混凝土有限公司
38	珠海文冠商品混凝土有限公司
39	珠海智海混凝土有限公司
40	珠海智海建材发展有限公司
41	珠海市宝城混凝土有限公司
42	佛山市澳港混凝土有限公司

序号	“优胜单位”名单
43	佛山市班格混凝土有限公司
44	佛山市高明明建混凝土配送有限公司
45	佛山市高明区班格混凝土有限公司
46	佛山市路路通混凝土有限公司
47	佛山市南海区沥建混凝土有限公司
48	佛山市南海通源混凝土有限公司
49	佛山市西江新城混凝土有限公司
50	佛山市南海建源混凝土有限公司
51	佛山市新利海混凝土有限公司
52	东莞华润丰诚混凝土有限公司
53	东莞华润混凝土有限公司
54	东莞市东田混凝土搅拌有限公司
55	东莞市港创环保科技有限公司
56	东莞市虎门港混凝土有限公司
57	东莞市交港建材有限公司
58	东莞市金胜混凝土有限公司
59	东莞市尚龙混凝土有限公司
60	东莞市长安镇长兴混凝土有限公司
61	德润混凝土（中山）有限公司
62	中山市东峻混凝土有限公司
63	鹤山市莲城混凝土有限公司
64	鹤山市雅瑶莲花投资有限公司
65	华润混凝土（江门）有限公司
66	广东荣坚混凝土发展有限公司
67	江门华润混凝土睦洲有限公司
68	江门市德辉混凝土有限公司
69	江门市华通混凝土有限公司
70	江门市新会区恒建混凝土有限公司
71	江门市众乐帮混凝土有限公司
72	开平达宇管桩混凝土有限公司
73	台山市金建混凝土有限公司
74	台山斗山宝隆混凝土有限公司
75	清远润城混凝土有限公司
76	清远市键发混凝土有限公司
77	清远市清晟混凝土有限公司
78	清远市威信混凝土公司
79	英德市景星混凝土有限公司
80	清远市粤鑫新型建筑材料有限公司
81	肇庆广海混凝土有限公司
82	肇庆鸿佳混凝土有限公司
83	蕉岭县恒塔混凝土有限公司福塔分公司
84	蕉岭县顺龙混凝土有限公司
85	梅州诚晖建材商贸有限公司
86	梅州市皇马混凝土有限公司
87	梅州市梅县区鼎盛混凝土有限公司
88	梅州市梅县区和兴混凝土有限公司

序号	“优胜单位”名单
89	梅州市新恒塔混凝土有限公司
90	蕉岭县恒塔混凝土有限公司
91	河源华润辉达混凝土有限公司
92	河源市金杰混凝土有限公司
93	龙川县霍峰水泥有限公司
94	河源汇联混凝土有限公司
95	华润混凝土（惠州）有限公司
96	惠东县吉泰混凝土搅拌有限公司
97	惠东县现代预拌混凝土有限公司
98	博罗县建鑫混凝土有限公司
99	博罗县新恒塔混凝土有限公司
100	惠州大亚湾市政广兴混凝土有限公司
101	惠州市创盛混凝土搅拌有限公司
102	惠州市创业混凝土有限公司
103	惠州市华丽盛混凝土有限公司
104	惠州市惠建发混凝土有限公司
105	惠州市惠阳区毅达预拌混凝土有限公司
106	惠州市瑞丰混凝土有限公司
107	惠州市志远混凝土有限公司
108	惠州市仲恺高新技术产业开发区中盛混凝土有限公司
109	惠州太胜预拌混凝土有限公司
110	龙门县展扬混凝土有限公司
111	广东筠宏混凝土有限公司
112	华润混凝土（罗定）有限公司
113	新兴县润江混凝土有限公司
114	郁南县江龙混凝土有限公司
115	云浮市俊建混凝土有限公司
116	云浮市大兴混凝土有限公司
117	云浮市安城混凝土有限公司
118	湛江市港创混凝土有限公司
119	高州市华建混凝土有限公司
120	茂名市恒基混凝土有限公司
121	茂名市宏基建材有限公司
122	普宁市吉润混凝土有限公司
123	揭阳市富新混凝土有限公司
124	普宁市杰润混凝土有限公司
125	汕头市灿林混凝土有限公司
126	汕头市创业混凝土有限公司
127	汕头市升达混凝土有限公司
128	汕头市粤烽混凝土有限公司
129	潮州市潮安区华美建筑工程有限公司
130	潮州市泓基混凝土有限公司
131	华润混凝土（阳江）有限公司
132	陆丰市伟创混凝土有限公司
133	汕尾市鸿顺混凝土有限公司

附件 3-2

2021 年大对比“优胜单位”名单——砂浆企业

序号	“优胜单位”名称
1	广州市盈坚建材科技发展有限公司
2	中山市第一建筑工程有限公司混凝土搅拌中心（砂浆）
3	广州市从达砂浆涂料厂有限公司
4	广州六润建材有限公司
5	石井力展（东莞）新材料有限公司
6	惠州市联大环保材料有限公司
7	湛江湛厦砂浆有限公司

附件 4-1

2021 年大对比全部参与企业的检验数据汇总表——532 家预拌混凝土行业企业

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
广州市建筑集团混凝土有限公司	12.4	27.1	165	225	5.0	7.9	24.5	50.8	2.66	5.7	12.07	1.4
广东东方混凝土有限公司	1.4	27.0	135	196	3.8	7.0	23.6	46.4	3.10	6.0	11.71	0.4
广东海外高强混凝土有限公司	11.8	26.1	142	200	5.1	7.9	25.3	48.6	2.62	5.7	11.32	0.8
广东基础新成混凝土有限公司	7.5	26.5	154	198	5.4	8.8	26.0	49.5	3.11	5.6	11.36	0.6
广东基础新世纪混凝土有限公司	7.0	26.4	142	195	5.4	8.9	26.3	50.6	3.48	5.7	11.36	0.6
广东景泰混凝土公司	7.0	27.2	148	220	4.9	7.6	24.0	51.5	2.95	5.7	11.30	0.5
广东新瑞龙生态建材有限公司	1.3	27.0	143	213	4.6	7.9	24.6	49.5	2.80	6.2	11.32	0.9
广东信强混凝土有限公司	1.6	26.2	122	206	5.4	7.4	24.9	42.5	3.50	6.0	10.66	0.9
广东粤群混凝土有限公司	10.5	26.4	140	190	5.3	8.6	24.2	49.8	2.95	5.7	11.27	1.8
广州东龙混凝土有限公司	11.9	26.8	155	203	5.1	7.8	25.5	50.9	2.49	5.7	11.22	1.0
广州高力预拌混凝土有限公司	10.0	27.0	111	176	5.3	7.6	22.3	44.3	4.70	6.0	11.80	0.5
广州鸿益建材有限公司	12.0	26.5	187	195	5.1	8.3	24.8	48.0	2.74	5.7	11.35	0.5
广州建安混凝土有限公司	14.2	26.2	135	199	5.4	8.3	25.3	49.5	2.83	5.6	11.15	1.1

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
广州建友混凝土有限公司	10.3	26.5	158	210	5.1	8.2	23.5	50.8	2.76	5.8	11.37	0.5
广州凯晖预拌混凝土有限公司	0.7	26.0	143	188	5.0	8.0	21.9	46.9	0.00	0.0	11.00	0.1
广州临海混凝土有限公司	11.2	26.1	122	172	5.8	8.4	25.3	46.9	3.20	5.7	11.25	1.5
广州纽华企业有限公司	9.2	26.4	156	205	5.2	7.8	25.0	47.6	2.61	5.7	11.19	1.0
广州市驰东混凝土有限公司	12.4	26.0	150	200	5.4	8.5	26.0	52.6	2.53	5.7	11.31	0.6
广州市东浦混疑土有限公司	12.8	26.2	148	201	5.1	8.4	24.2	49.9	2.71	5.9	10.99	1.3
广州市冠铿环保建材有限公司	9.6	25.8	160	205	5.1	8.7	27.5	50.5	2.54	5.8	11.60	0.5
广州市冠锵环保建材有限公司	10.0	26.4	133	262	5.7	9.2	25.8	50.3	2.61	5.8	12.44	0.3
广州市广丰混凝土有限公司	10.7	26.6	142	187	5.2	8.4	23.7	48.3	2.57	5.9	11.24	0.6
广州市广泓混凝土有限公司	13.4	26.1	129	191	5.1	8.3	25.6	47.3	2.76	5.6	11.32	0.8
广州市恒业混凝土有限公司	11.0	26.6	133	195	5.5	8.6	24.9	49.6	2.66	5.6	11.36	1.4
广州市宏翰混凝土有限公司	12.6	26.2	135	195	5.1	7.8	24.2	50.1	2.56	5.7	11.41	0.6
广州市华合建筑材料有限公司	10.0	26.8	156	189	5.2	8.3	25.0	50.6	2.58	6.0	11.28	0.6
广州市加业混凝土有限公司	13.0	26.2	150	200	5.2	8.4	24.1	49.0	2.70	6.0	11.25	1.2

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
广州市建丰混凝土有限公司	11.2	27.0	158	205	5.2	7.3	23.9	44.0	2.90	6.0	11.20	0.8
广州市建中混凝土有限公司	12.8	27.1	156	196	4.9	7.9	24.2	47.9	2.44	5.6	11.26	0.7
广州市金禹混凝土有限公司	9.9	27.0	135	196	5.9	9.0	25.4	50.9	3.08	5.8	11.70	0.5
广州市峻兴混凝土有限公司	11.0	26.6	128	188	4.9	8.0	20.0	45.8	2.56	5.3	11.24	0.8
广州市圣丰混凝土有限公司	10.8	26.4	148	200	5.1	8.5	24.5	50.0	2.58	5.9	11.22	0.6
广州市泰和混凝土有限公司	11.9	26.7	156	205	5.2	8.1	25.2	51.5	2.76	5.8	11.28	0.8
广州市万竣混凝土有限公司	10.8	26.0	150	200	5.2	8.0	23.7	47.2	2.73	5.5	11.48	0.6
广州市新东盛预拌混凝土有限公司	7.4	26.5	145	192	5.0	7.9	24.2	47.8	2.48	6.0	11.32	0.7
广州市银禹环保建材有限公司	12.0	26.6	123	200	6.4	7.8	27.9	48.3	2.68	7.0	11.80	0.8
广州市粤晟混凝土有限公司	13.0	25.6	163	203	5.4	8.4	25.6	49.9	2.61	5.8	11.13	0.7
广州市长盛混凝土有限公司	5.1	26.8	145	204	5.1	8.7	24.1	48.3	2.53	5.7	11.18	0.5
广州顺盈混凝土有限公司	12.8	26.9	158	213	5.4	8.5	26.3	52.6	2.81	5.7	11.70	0.8
广州天宏混凝土有限公司	1.0	26.7	140	235	5.0	8.0	24.2	49.6	2.50	5.7	10.00	1.1
广州兴业混凝土搅拌有限公司	1.2	25.8	127	171	5.6	8.8	26.1	52.7	2.55	5.5	11.27	0.5

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
广州盈筑混凝土有限公司	12.3	26.4	148	202	5.1	8.1	25.0	50.1	2.73	5.9	11.32	0.8
广州勇创混凝土有限公司	11.6	26.8	136	185	5.6	8.4	26.2	49.7	2.44	5.6	11.42	0.5
广东广利混凝土有限公司	1.5	27.2	137	205	5.3	7.8	22.1	48.6	2.07	6.0	11.16	1.1
广州市超力花东混凝土有限公司	10.1	26.4	169	219	4.8	8.1	23.9	46.8	2.39	5.7	10.78	0.8
广州达程混凝土有限公司	1.8	26.5	151	226	2.5	7.4	23.2	45.9	2.50	4.0	11.13	1.0
广州市乾山混凝土有限公司	11.4	27.2	115	150	4.6	7.8	22.0	47.0	3.57	5.8	11.20	0.3
广州天华混凝土有限公司	9.6	27.4	128	237	4.8	7.4	23.7	46.8	2.52	6.1	10.00	1.0
广州市粤花混凝土有限公司	11.2	26.6	142	195	5.0	7.8	24.7	47.8	2.54	6.0	11.40	0.6
广州市亿洲混凝土有限公司	2.7	27.1	149	182	4.8	7.7	23.9	48.2	2.71	5.4	12.40	1.0
广州合力预拌混凝土有限公司	11.4	28.0	217	279	5.5	7.1	31.7	45.2	2.56	5.8	11.84	1.3
广东永泰混凝土有限公司	1.4	27.6	242	315	4.8	8.7	22.9	47.4	2.72	5.8	11.50	0.7
深圳港创建材股份有限公司沙河搅拌站	11.8	26.4	165	210	5.3	8.3	25.3	52.0	2.58	6.1	11.68	0.4
深圳港创建材股份有限公司蛇口搅拌站	12.4	26.2	140	180	4.9	8.0	23.4	51.0	2.59	5.9	11.44	0.5
深圳晋荣建混凝土有限公司	12.0	26.4	127	177	4.6	7.9	26.7	49.7	2.57	6.0	11.26	0.8

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
深圳市安托山混凝土有限公司	12.5	26.6	155	194	4.9	7.6	22.8	49.2	2.88	5.8	11.28	0.8
深圳市宝创混凝土有限公司	11.8	26.4	155	180	5.3	8.1	25.4	50.2	2.69	5.7	11.29	0.7
深圳市宝金华混凝土有限公司	11.1	26.4	138	198	5.1	8.5	23.6	49.5	2.95	5.9	11.20	0.6
深圳市东大洋建材有限公司	11.4	27.0	150	200	5.1	7.6	25.0	48.0	2.96	6.0	12.32	0.6
深圳市东大洋水泥制品有限公司	12.8	26.5	140	202	4.6	8.4	21.8	48.9	2.92	5.8	11.40	0.9
深圳市福盈混凝土有限公司	13.1	26.4	135	176	4.6	8.1	23.0	47.8	2.47	5.6	10.80	0.7
深圳市福盈混凝土有限公司福永分公司	13.1	26.4	128	171	4.4	8.0	22.2	46.8	2.46	5.6	1.79	0.7
深圳市福盈混凝土有限公司龙岗分公司	13.4	25.8	132	168	4.6	8.2	23.4	47.7	2.56	5.4	11.04	0.7
深圳市富通混凝土有限公司	11.1	26.8	138	202	5.4	8.2	23.8	47.8	2.88	5.8	11.29	0.7
深圳市岗宏城冠混凝土有限公司	13.1	26.8	160	207	6.0	8.8	27.8	51.5	2.72	6.5	10.78	0.7
深圳市港龙混凝土有限公司	11.3	26.6	146	198	5.3	8.4	23.8	48.6	2.69	5.9	11.29	0.8
深圳市高新源混凝土有限公司	11.0	26.6	161	209	5.5	8.7	24.8	50.3	2.80	6.2	11.30	0.8
深圳市昊伟合顺混凝土有限公司	11.4	26.8	141	195	5.2	8.2	23.7	48.4	2.64	5.9	11.22	1.2
深圳市恒利通预拌混凝土有限公司	11.3	26.7	138	179	6.3	8.8	29.4	51.1	2.96	5.8	11.38	0.8

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
深圳市恒星建材有限公司	11.6	26.3	148	190	5.2	8.5	23.2	46.3	2.52	5.7	11.12	0.8
深圳市鸿力健混凝土有限公司	12.6	26.5	138	200	5.1	7.6	23.6	48.6	2.89	5.8	11.36	0.8
深圳市鸿生建材有限公司	11.5	26.6	147	196	5.3	8.4	24.8	49.1	2.87	5.9	11.35	0.8
深圳市金鑫混凝土有限公司	11.6	26.8	148	212	5.3	8.4	25.6	49.6	3.48	5.7	11.07	1.3
深圳市金众混凝土有限公司	11.0	26.0	148	203	5.3	8.5	28.1	48.0	2.44	5.6	11.34	0.8
深圳市金众混凝土有限公司光明分公司	11.4	26.3	134	171	5.3	8.0	22.8	47.1	2.71	6.0	11.29	1.1
深圳市京基混凝土有限公司	11.8	26.7	136	188	4.8	8.2	23.8	48.5	2.51	5.7	11.10	0.7
深圳市利建汇盛混凝土有限公司	14.4	27.0	145	208	4.7	7.7	25.1	51.1	2.55	5.6	11.62	0.8
深圳市利建混凝土有限公司	12.9	27.0	145	178	5.7	7.8	30.3	53.1	2.62	5.5	9.99	0.5
深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司	11.5	26.4	144	194	5.2	8.2	23.7	48.6	2.65	5.8	11.33	0.8
深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司李朗分公司	11.3	26.6	146	198	5.3	8.4	23.8	48.6	2.86	5.9	11.30	0.8
深圳市鹏城基业混凝土有限公司	12.6	26.5	152	185	5.6	8.5	24.0	50.2	2.75	5.9	11.26	0.8
深圳市鹏城基业混凝土有限公司坪山分公司	11.8	26.8	157	186	5.0	7.7	24.4	48.8	2.60	5.8	11.25	0.8
深圳市润强混凝土有限公司	10.7	27.1	162	217	7.6	11.7	26.7	46.5	1.78	6.4	11.00	0.6

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
深圳市深汕特别合作区盛腾科技有限公司	12.1	26.4	152	210	5.1	8.0	24.0	46.7	2.49	6.0	11.30	0.7
深圳市顺景成混凝土有限公司	13.0	26.0	129	174	4.9	7.7	27.2	47.5	2.62	5.8	11.30	0.6
深圳市天地宝创新材料有限公司	11.6	26.9	147	185	5.2	8.6	25.7	48.8	2.78	5.6	11.20	0.8
深圳市天地东建混凝土有限公司	11.4	26.7	123	254	6.0	8.3	27.4	49.2	1.55	5.5	10.60	1.1
深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司	12.0	26.7	152	187	6.0	8.5	31.1	53.4	2.42	5.8	11.63	0.9
深圳市天地新材料有限公司远东混凝土分公司	11.6	26.2	143	244	4.9	8.8	23.4	46.3	3.35	5.0	11.42	1.0
深圳市万成混凝土有限公司	12.4	27.6	113	247	5.0	7.1	27.1	49.7	2.15	5.6	10.94	0.9
深圳市新豪混凝土有限公司	11.3	26.6	146	198	5.3	8.4	23.8	48.6	2.86	5.9	11.30	0.8
深圳市亿嘉混凝土有限公司	11.6	26.9	145	183	5.2	8.5	25.8	49.5	2.76	5.6	11.25	0.8
深圳市永恒业混凝土有限公司	10.8	26.8	156	202	4.5	7.9	24.1	48.7	2.80	5.9	11.28	0.8
深圳市振惠建混凝土有限公司	10.7	26.3	133	198	5.8	8.6	25.6	51.2	2.92	6.0	11.27	0.6
深圳市振惠通混凝土有限公司	0.7	27.0	142	219	5.1	8.3	23.2	49.2	2.90	6.1	11.30	0.6
深圳市正强混凝土有限公司	11.5	26.6	135	180	4.9	8.3	22.3	49.2	2.35	5.8	11.24	1.3
深圳市中天元实业有限公司宝安分公司	13.0	26.0	160	245	5.3	7.2	25.6	50.1	2.87	5.8	11.59	0.5

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
深圳市中天元实业有限公司福永分公司	12.0	25.5	127	196	4.7	6.6	23.3	47.3	2.70	5.5	9.60	1.0
深圳市中天元实业有限公司龙岗分公司	9.3	26.5	148	195	5.8	8.5	33.6	51.7	2.16	5.7	11.20	1.0
深圳市众力建混凝土有限公司	12.5	26.5	125	177	5.4	7.9	25.4	49.5	2.94	5.8	11.19	0.5
深圳市中天元实业有限公司盐田分公司	117.0	26.4	93	193	3.8	5.8	20.0	37.6	3.55	5.6	10.60	1.0
深圳市深建混凝土有限公司	12.7	26.9	135	195	5.5	7.9	29.7	50.6	2.74	5.5	11.26	0.8
深圳市高新建混凝土有限公司平湖分公司	11.6	26.8	135	180	4.3	7.0	23.5	46.4	2.80	5.8	10.87	1.6
深圳市汇基砼混凝土有限公司	11.9	25.2	116	162	5.4	8.6	23.4	48.0	2.32	5.5	11.87	1.4
深圳市晋荣创建混凝土有限公司	11.0	27.0	161	201	5.0	7.4	24.2	48.5	3.12	5.6	10.90	0.6
深圳市晋荣混凝土有限公司	12.1	26.1	129	206	4.8	7.7	27.0	47.5	2.47	5.7	11.29	0.7
深圳市为海建材有限公司坪地分公司	14.9	26.8	139	203	5.2	6.7	25.9	47.1	2.70	6.7	11.40	0.7
深圳利建汇达混凝土有限公司	12.2	25.6	121	167	5.1	8.7	23.8	50.2	1.92	5.6	11.31	0.6
深圳市川海混凝土有限公司	10.0	26.2	135	190	4.7	7.7	24.0	47.8	2.85	5.7	11.18	0.5
深圳市汇鑫混凝土有限公司	11.1	26.5	150	197	5.3	8.8	22.0	46.8	2.42	5.7	11.30	0.8
深圳市宝益成预拌混凝土有限公司	11.2	16.4	120	176	5.0	8.5	24.9	49.9	2.80	6.0	11.22	0.8

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
深圳市天地良材混凝土有限公司	11.6	26.0	104	159	4.9	8.8	23.0	46.4	3.29	5.0	11.20	1.0
华润混凝土（珠海）有限公司	11.8	26.6	141	186	5.1	8.0	23.1	48.6	2.65	5.9	11.35	0.9
珠海春禾新材料研究院有限公司	12.3	26.6	140	190	5.1	8.1	24.7	49.8	2.66	5.8	11.20	0.8
珠海大横琴城市建设有限公司	11.7	26.2	145	192	4.5	7.3	24.0	49.4	3.04	5.9	11.26	0.5
珠海飞天利商品混凝土有限公司	11.6	26.7	133	188	4.9	8.0	25.2	49.7	2.62	6.0	10.50	1.3
珠海横琴新区联创商品混凝土有限公司	12.3	26.7	129	170	5.2	8.7	24.6	50.9	2.68	6.1	10.89	1.0
珠海经济特区中港混凝土有限公司	12.0	26.4	145	185	4.9	7.9	24.6	49.4	2.76	5.9	11.26	0.9
珠海凌宇混凝土有限公司	12.2	26.6	155	208	5.0	8.2	24.8	51.8	2.80	6.0	11.08	0.8
珠海三润混凝土有限公司	12.4	26.8	146	198	5.3	8.3	25.0	49.9	2.88	6.2	11.18	1.0
珠海市成基商品混凝土有限公司	12.5	26.3	168	230	5.0	8.6	25.5	52.8	2.80	6.0	11.15	1.0
珠海市斗门明洋发展有限公司	12.2	26.6	151	200	4.9	8.2	24.6	49.2	2.55	5.8	11.26	1.0
珠海市汉基商品混凝土有限公司	12.1	26.3	175	217	4.9	8.3	25.6	51.9	2.80	6.0	11.23	0.8
珠海市华力混凝土有限公司	12.3	26.4	166	225	5.1	8.4	25.2	52.8	2.78	6.0	11.02	1.0
珠海市华三时润混凝土有限公司	12.4	26.3	168	230	5.0	8.6	25.5	53.0	2.80	6.0	11.20	1.0

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
珠海市嘉润混凝土有限公司	12.2	26.4	163	218	4.6	8.5	24.4	52.2	2.75	5.9	11.25	0.9
珠海市江河混凝土有限公司	11.9	26.4	140	185	4.8	8.1	23.8	49.8	2.76	5.9	11.26	0.9
珠海市金益峰商品混凝土有限公司	12.1	26.4	155	220	5.0	8.5	25.0	51.9	2.80	6.0	11.15	0.9
珠海市锦龙混凝土有限公司	11.6	26.4	133	179	4.3	7.1	22.5	46.4	2.88	6.2	11.35	1.0
珠海市润濠商品混凝土有限公司	12.0	26.6	144	187	5.0	7.9	24.5	49.6	2.72	5.9	11.26	0.9
珠海市兆丰混凝土有限公司	12.4	26.0	150	190	4.9	8.2	24.5	49.0	2.61	5.7	11.19	0.9
珠海市振业混凝土有限公司	11.2	26.4	145	196	4.9	8.6	24.8	50.1	2.89	5.9	11.28	1.1
珠海市志隆商品混凝土有限公司	12.2	26.2	176	225	5.0	8.5	25.5	52.3	2.80	5.8	11.25	0.8
珠海文冠商品混凝土有限公司	12.3	26.2	165	225	5.1	8.5	25.3	52.6	2.78	5.9	11.20	0.7
珠海智海混凝土有限公司	11.9	26.6	143	200	5.0	8.0	24.5	49.4	2.80	6.0	11.20	1.0
珠海智海建材发展有限公司	11.8	26.4	146	212	5.0	8.3	24.9	50.2	2.81	6.0	11.05	1.0
珠海澳砼商品混凝土有限公司	12.0	26.4	145	185	4.9	7.9	24.6	49.4	2.76	5.9	11.26	0.9
珠海市方力源建材有限公司	12.3	26.6	138	186	5.0	8.2	24.5	49.2	2.54	5.8	11.20	0.8
珠海市宝城混凝土有限公司	12.3	26.5	166	226	4.9	8.4	25.4	52.6	2.75	5.9	11.02	1.0

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
广东广致混凝土有限公司	11.7	26.6	150	195	5.1	7.8	25.8	50.5	2.61	5.8	11.30	0.6
佛山华润顺安混凝土有限公司	11.8	26.5	143	196	4.9	7.7	24.3	50.8	2.62	5.7	11.36	0.8
佛山市澳港混凝土有限公司	12.2	26.3	145	195	5.2	8.4	26.8	50.5	2.66	5.8	11.24	0.6
佛山市班格混凝土有限公司	11.2	26.7	150	206	5.3	8.3	27.2	50.8	2.63	5.9	11.28	0.8
佛山市高明金山混凝土有限公司	12.5	26.1	167	231	4.9	8.5	27.3	52.5	2.81	5.6	11.30	0.5
佛山市高明明建混凝土配送有限公司	12.5	26.0	166	230	5.0	8.6	26.4	51.6	2.94	5.8	11.20	0.7
佛山市高明区班格混凝土有限公司	12.0	26.8	152	205	5.1	8.2	27.9	51.7	2.58	5.7	11.32	0.8
佛山市广陆混凝土制品有限公司	12.8	26.4	155	202	5.1	8.2	25.6	51.2	2.76	5.8	11.34	0.8
佛山市恒耀混凝土有限公司	11.2	26.9	146	201	5.3	8.1	24.7	50.9	2.70	5.9	11.20	0.8
佛山市鸿狮混凝土有限公司	11.6	26.4	154	207	5.1	8.3	25.2	51.3	2.65	5.9	11.29	0.6
佛山市华砼混凝土有限公司	1.1	26.4	151	196	5.2	8.3	26.1	51.9	2.56	5.8	11.30	0.8
佛山市汇江混凝土有限公司	10.8	26.5	158	203	5.4	7.8	28.9	51.6	2.58	6.8	11.52	0.5
佛山市建通混凝土制品有限公司	11.5	26.8	148	198	5.2	8.2	25.1	50.3	2.68	5.8	11.30	0.8
佛山市联益建筑材料有限公司	12.2	26.4	149	201	5.1	8.3	24.5	50.3	2.71	5.9	11.30	0.6

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
佛山市路路通混凝土有限公司	12.0	26.6	155	204	5.3	8.5	27.5	53.2	2.98	6.0	11.02	0.4
佛山市南海建力混凝土有限公司	12.3	26.3	142	198	5.1	8.4	25.5	51.3	2.63	5.8	11.28	0.7
佛山市南海科明达混凝土有限公司	11.2	26.4	158	202	5.1	8.4	24.7	50.9	2.60	5.9	11.28	0.6
佛山市南海区恒锵混凝土有限公司	11.6	26.9	145	185	5.3	8.2	25.3	50.2	2.79	5.8	11.30	0.8
佛山市南海区沥建混凝土有限公司	11.8	26.8	151	203	5.3	8.8	26.1	50.1	2.65	5.6	11.43	0.5
佛山市南海区泌冲水泥混凝土有限公司	12.3	25.6	148	202	5.1	8.2	25.5	50.4	2.69	5.8	11.32	0.6
佛山市南海区民太建筑材料有限公司	12.4	26.2	159	208	5.0	8.1	24.7	50.3	2.72	5.8	11.28	0.8
佛山市南海区西樵恒建混凝土有限公司	12.2	26.4	152	203	5.1	8.2	25.8	49.7	2.70	5.7	11.20	0.8
佛山市南海通达混凝土有限公司	11.8	26.4	158	211	4.9	8.2	26.2	49.9	2.65	5.7	11.18	0.5
佛山市南海通源混凝土有限公司	11.9	26.6	164	206	5.1	8.0	25.1	50.8	2.74	5.8	11.34	0.8
佛山市三水区建友混凝土有限公司	11.6	26.5	155	205	5.1	8.4	25.3	51.9	2.80	7.8	11.29	0.5
佛山市顺德区和乐商品混凝土有限公司	12.2	26.4	143	195	5.2	8.1	25.3	50.1	2.62	5.7	11.23	0.7
佛山市顺德区华兴建筑材料有限公司	12.5	26.5	143	198	5.3	8.3	24.9	50.6	2.60	5.8	11.20	0.6
佛山市顺德区新广利混凝土有限公司	12.4	26.5	140	192	5.2	8.2	25.7	50.2	2.66	5.7	11.18	0.6

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
佛山市顺德区有利建筑构件有限公司	12.2	26.4	142	189	5.1	8.0	25.0	50.1	2.62	5.7	11.22	0.7
佛山市砼达建筑材料有限公司	1.2	26.3	134	186	4.9	8.2	24.2	51.1	2.71	5.7	11.26	0.8
佛山市西江新城混凝土有限公司	13.0	26.5	160	208	4.9	8.4	25.0	52.1	2.93	5.8	11.09	0.6
佛山市三水现成混凝土有限公司	11.3	26.2	160	212	5.8	8.6	27.2	52.3	2.87	5.6	11.60	1.2
广东新港兴混凝土有限公司	12.1	26.6	135	190	5.2	8.0	24.7	50.3	2.60	5.8	11.30	0.6
广东新业混凝土有限公司	12.4	26.4	145	195	5.2	8.2	24.8	50.5	2.60	5.8	11.20	0.6
佛山市金宏混凝土有限公司	12.0	26.3	154	201	5.0	25.6	8.0	52.0	2.80	5.8	11.32	0.8
佛山市南海建源混凝土有限公司	12.7	26.4	154	204	5.1	8.0	25.8	47.3	2.62	6.1	11.26	0.8
佛山市三水建晖混凝土有限公司	11.2	26.0	161	215	5.5	9.0	26.9	50.7	2.74	5.7	11.30	0.3
佛山市新利海混凝土有限公司	12.2	26.3	147	182	5.3	8.0	26.3	51.1	2.52	6.0	11.50	0.9
东莞华润丰诚混凝土有限公司	11.7	26.8	143	182	4.8	8.0	24.0	48.5	2.60	5.9	11.15	0.8
东莞华润混凝土有限公司	9.5	26.6	138	186	4.9	8.0	24.3	49.2	2.48	5.5	11.15	0.5
东莞生态园混凝土有限公司	12.6	26.7	143	195	4.9	8.5	24.0	48.9	2.55	5.7	11.21	0.7
东莞市创基混凝土有限公司	12.3	26.3	153	190	4.9	8.3	24.8	54.2	2.61	5.7	11.31	0.8

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
东莞市创杰新型建材有限公司	11.4	26.6	145	198	5.4	8.4	23.8	48.6	2.86	5.8	11.30	0.8
东莞市东田混凝土搅拌有限公司	11.2	26.2	150	198	4.7	8.2	23.6	50.9	3.03	5.7	11.21	0.9
东莞市福汇多建材有限公司	12.0	26.2	150	208	4.9	8.6	24.7	51.6	2.88	5.8	11.21	0.8
东莞市港创环保科技有限公司	12.2	26.2	140	180	4.9	8.0	23.4	50.8	2.59	5.8	11.41	0.6
东莞市冠峰混凝土有限公司	11.5	26.4	140	200	4.6	8.2	23.8	48.7	2.90	5.7	11.67	1.5
东莞市冠升混凝土有限公司	11.5	26.5	146	197	5.1	8.3	23.5	49.0	2.83	5.8	11.32	0.8
东莞市光泰混凝土有限公司	11.7	26.3	143	195	5.3	8.1	24.0	47.6	2.71	5.8	11.20	1.4
东莞市广创混凝土有限公司	11.3	26.4	143	196	5.3	8.5	24.2	49.0	2.70	5.7	11.15	0.8
东莞市亨达混凝土有限公司	12.0	26.7	143	190	5.1	7.9	23.7	48.7	2.92	6.4	11.38	0.8
东莞市洪信混凝土有限公司	11.6	26.7	145	197	4.8	8.5	25.2	49.4	2.70	5.8	11.15	0.9
东莞市鸿信预拌混凝土有限公司	12.4	26.8	141	196	5.1	7.0	28.4	47.5	2.39	5.7	11.45	0.8
东莞市虎门港混凝土有限公司	11.7	26.3	138	190	5.0	8.0	24.2	49.8	3.04	6.0	11.20	0.7
东莞市华升混凝土有限公司	9.7	26.7	165	295	6.0	9.2	26.9	51.6	2.90	5.7	11.10	0.6
东莞市汇锋建材实业有限公司	14.0	26.6	150	195	5.5	8.0	24.1	46.3	3.00	5.9	11.65	0.5

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
东莞市慧江混凝土有限公司	11.8	26.1	142	200	5.1	7.9	25.3	48.6	2.62	5.7	11.32	0.8
东莞市建生混凝土有限公司	9.6	27.4	128	237	4.8	7.4	23.7	46.8	2.52	5.5	11.30	0.8
东莞市建业混凝土有限公司	12.6	26.4	155	190	4.9	8.1	23.8	48.0	2.62	5.7	11.24	0.8
东莞市交港建材有限公司	11.6	26.8	152	210	5.5	8.5	23.5	49.2	2.72	5.7	11.22	0.5
东莞市金胜混凝土有限公司	10.5	26.2	138	199	5.2	7.3	27.1	49.2	2.92	6.1	11.24	1.3
东莞市骏业混凝土有限公司	8.4	26.7	150	220	5.1	8.3	25.5	48.9	2.70	5.7	11.27	0.9
东莞市骏宇混凝土有限公司	10.5	26.5	146	205	5.3	8.3	24.7	48.7	2.67	5.7	11.30	0.9
东莞市力恒混凝土有限公司	12.5	26.8	148	200	4.9	8.0	23.4	50.2	2.59	5.7	11.15	0.8
东莞市全鑫混凝土搅拌有限公司	12.1	26.6	160	215	5.1	8.3	24.7	49.7	2.59	5.7	11.26	0.7
东莞市尚龙混凝土有限公司	12.2	26.2	147	198	5.0	8.2	23.4	48.9	2.67	5.8	11.43	0.9
东莞市盛源混凝土有限公司	8.0	26.8	151	241	5.0	8.7	27.8	57.5	2.64	5.8	11.20	0.8
东莞市天仁混凝土有限公司	11.5	26.4	157	212	5.4	8.4	24.6	49.2	2.70	5.8	11.21	0.8
东莞市新建混凝土有限公司	12.0	26.1	152	184	4.9	8.2	25.5	53.6	2.65	5.7	11.19	0.8
东莞市永晟混凝土有限公司	12•1	26.1	150	186	4.8	8.2	24.5	54.2	2.61	5.7	11.18	0.8

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
东莞市裕燊混凝土有限公司	12.2	26.4	145	195	4.9	8.3	23.6	48.0	2.61	5.7	11.21	0.6
东莞市长安镇长兴混凝土有限公司	12.3	26.6	147	192	5.5	8.4	25.1	49.0	2.72	5.7	11.20	0.8
东莞市中泰混凝土有限公司	12.2	26.2	151	189	4.9	8.2	24.9	54.1	2.62	5.7	11.21	0.8
东莞市翔富混凝土有限公司	11.8	26.2	148	190	5.2	8.2	24.8	49.0	2.68	5.8	11.20	0.7
东莞市建安混凝土有限公司	11.9	26.5	141	187	5.0	7.9	24.8	47.3	2.98	6.3	11.42	1.0
广东粤皖混凝土有限公司	8.3	26.6	142	205	5.4	8.5	27.3	52.2	2.78	5.9	11.21	1.0
德润混凝土（中山）有限公司	11.7	26.4	140	187	5.2	8.1	23.1	48.7	2.64	5.7	11.25	0.9
广东汤始建华混凝土有限公司	8.3	26.6	142	205	5.4	8.5	27.3	52.2	2.71	5.8	11.22	0.9
中山市大鹏混凝土有限公司	12.0	26.4	157	208	5.1	8.3	23.4	50.9	2.77	5.8	11.40	0.9
中山市第一建筑工程有限公司混凝土搅拌中心	13.3	26.7	125	171	5.1	8.7	27.2	51.7	3.05	5.7	10.76	1.0
中山市东峻混凝土有限公司	12.3	26.6	133	183	4.9	8.2	24.6	49.2	2.30	5.7	11.20	0.8
中山市东瑞混凝土有限公司	12.4	26.5	136	185	5.0	8.2	24.5	49.3	2.55	5.9	11.20	0.8
中山市富业商品混凝土有限公司	12.0	26.4	153	195	5.2	8.1	23.5	50.6	2.44	5.7	11.22	0.8
中山市恒利商品混凝土搅拌有限公司	9.1	26.2	150	205	5.8	8.6	36.7	80.1	1.37	5.7	11.37	1.1

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
中山市恒业商品混凝土有限公司	16.0	25.4	160	184	5.8	9.3	25.8	49.5	2.81	5.6	11.70	1.3
中山市宏基混凝土有限公司	6.5	27.4	140	172	4.8	7.2	23.7	48.4	2.72	6.6	11.25	1.3
中山市建华混凝土有限公司	14.7	27.4	146	192	4.3	7.5	24.3	44.3	2.90	5.8	11.24	0.8
中山市万宜混凝土有限公司	8.4	133.0	144	181	5.1	7.4	23.5	44.7	2.85	5.8	11.05	0.8
中山市宇宏混凝土有限公司	0.5	27.2	149	207	6.0	9.1	35.8	55.4	2.40	6.0	9.46	1.0
中山市粤华混凝土有限公司	12.3	26.6	168	230	5.1	8.5	25.8	53.2	2.76	5.8	11.12	0.3
中山市佳骏混凝土工程有限公司	0.6	26.8	155	195	5.2	26.2	8.1	52.6	2.54	5.7	11.26	0.6
中山市三和混凝土有限公司	7.7	25.0	87	164	4.7	6.9	25.9	49.1	0.20	5.7	10.90	1.3
中山市金田混凝土有限公司	1.5	26.6	112	158	6.5	8.3	35.7	58.1	4.40	6.4	8.40	0.7
恩平市建安混凝土搅拌有限公司	10.5	26.4	173	233	5.7	8.3	26.3	51.5	2.50	4.5	11.00	0.5
恩平君堂鑫泽混凝土配送有限公司	7.7	26.4	146	207	5.2	8.1	25.5	49.9	2.47	5.7	12.40	1.5
恩平鑫泽混凝土配送有限公司	7.6	26.5	144	204	5.2	8.3	25.1	50.0	2.44	5.7	12.10	1.4
鹤山市华鹤混凝土有限公司	12.6	26.6	125	190	5.1	8.4	25.8	52.9	2.55	6.0	11.36	0.8
鹤山市莲城混凝土有限公司	10.5	26.4	153	198	4.9	7.9	24.0	49.9	2.72	5.9	11.19	1.1

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
鹤山市联发商品混凝土有限公司	11.7	26.6	148	199	5.3	8.1	25.1	50.2	2.70	5.9	11.18	0.9
鹤山市雅瑶莲花投资有限公司	10.6	26.4	155	196	4.7	7.8	23.5	49.8	2.71	5.6	11.15	1.1
华润混凝土（鹤山）有限公司	11.4	26.8	142	190	5.0	8.0	24.7	48.3	2.53	5.8	11.30	0.9
华润混凝土（江门）有限公司	12.0	26.8	150	197	4.5	7.9	23.7	49.6	2.60	5.6	11.26	0.9
广东荣坚混凝土发展有限公司	11.8	26.8	137	185	5.7	8.6	26.1	50.2	2.46	5.7	11.26	0.6
江门华润混凝土睦洲有限公司	12.8	26.6	162	194	5.0	8.4	25.5	50.5	2.88	5.6	11.35	1.0
江门华润混凝土棠下有限公司	11.4	26.7	148	192	5.0	7.9	24.7	50.4	2.61	5.7	11.20	0.9
江门市德辉混凝土有限公司	12.5	26.1	152	210	4.7	7.8	25.6	50.6	2.49	5.8	11.29	0.6
江门市富天混凝土有限公司	1.2	35.8	165	250	5.2	8.0	23.5	45.8	2.30	5.6	11.26	1.2
江门市华通混凝土有限公司	12.3	26.4	169	230	5.0	8.5	25.7	53.0	2.80	6.0	11.10	1.0
江门市佳诚混凝土有限公司	14.1	27.2	150	186	5.0	7.9	25.0	49.0	3.32	5.8	11.64	0.5
江门市葵峰混凝土有限公司	9.0	26.2	138	190	4.6	7.8	23.7	49.0	3.25	6.2	11.40	0.7
江门市蓬江区建都混凝土有限公司	12.0	26.1	127	177	6.1	8.1	28.4	48.7	2.86	5.5	11.58	1.3
江门市蓬江区建兆混凝土有限公司	9.0	26.8	151	185	5.5	8.0	30.8	50.5	2.74	5.9	11.25	1.3

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
江门市乾山混凝土有限公司	11.5	26.0	110	165	5.3	8.2	25.7	48.8	2.42	5.6	11.20	1.1
江门市威臻混凝土发展有限公司	18.3	26.3	120	160	5.1	8.3	24.0	48.9	2.60	5.7	11.20	0.8
江门市新会区恒建混凝土有限公司	13.2	26.8	162	204	5.0	8.0	24.8	48.1	2.60	5.9	11.36	1.3
江门市新臻业混凝土有限公司	9.9	24.6	165	200	4.9	7.8	26.2	50.9	1.78	5.7	10.73	0.8
江门市旭升混凝土有限公司	10.4	26.4	134	198	5.3	8.3	28.6	53.5	2.89	5.8	11.09	0.8
江门市长建混凝土有限公司	13.3	26.9	150	198	5.2	8.7	30.5	51.7	2.09	5.0	11.40	0.6
江门市政混凝土有限公司	1.3	26.1	158	195	5.6	8.2	24.8	49.5	3.28	5.9	11.10	0.6
江门市众乐帮混凝土有限公司	11.8	26.6	152	204	5.3	8.1	25.3	50.3	2.69	5.5	11.44	0.5
开平达宇管桩混凝土有限公司	11.5	26.3	146	194	4.7	7.6	24.0	49.7	2.78	5.7	11.27	1.1
开平市建城混凝土有限公司	1.2	27.2	156	228	4.8	8.3	24.7	47.4	2.06	5.8	11.21	0.6
开平市扬帆混凝土有限公司	1.4	26.7	147	218	5.4	8.2	25.8	49.6	3.16	5.7	11.25	0.6
台山市华里通混凝土有限公司	12.6	26.5	140	190	5.1	25.8	8.3	53.0	2.53	6.0	11.28	0.8
台山市金建混凝土有限公司	11.5	26.6	142	210	5.2	8.3	25.1	49.3	2.88	5.8	11.25	1.2
台山市硕基混凝土有限公司	13.7	26.6	170	210	4.8	7.5	26.0	49.5	2.10	5.7	11.10	0.7

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
台山市永固混凝土有限公司	12.2	26.8	140	200	5.4	8.8	25.1	48.7	3.80	5.8	11.36	1.8
台山斗山宝隆混凝土有限公司	11.5	27.0	143	186	5.5	8.1	25.4	50.6	2.79	5.8	11.32	0.8
台山市坚隆混凝土实业有限公司	11.8	26.6	145	190	5.3	8.1	25.4	50.8	2.78	5.8	11.35	0.8
台山市坚隆混凝土有限公司	11.3	26.8	144	188	5.4	8.3	25.3	50.5	2.80	5.8	11.33	0.8
开平市新泽混凝土有限公司	1.1	26.8	138	211	4.8	8.0	25.2	47.2	2.45	5.8	11.59	0.6
佛冈锦华混凝土有限公司	12.4	26.4	143	204	5.2	8.3	25.2	49.4	2.52	5.5	8.74	0.6
连南瑶族自治县祥盛混凝土有限公司	8.8	26.0	135	300	5.3	8.4	23.1	47.9	2.46	5.8	11.40	0.2
连州市泓晟商品混凝土有限公司	8.1	26.5	150	195	5.4	8.8	25.5	50.0	3.16	6.0	11.22	1.0
清远丰诚混凝土有限公司	11.7	26.6	153	205	4.3	7.2	23.1	49.8	2.86	5.8	11.50	0.6
清远润城混凝土有限公司	11.8	27.2	148	202	5.3	8.6	27.5	52.7	2.59	5.5	11.22	1.0
清远市广清混凝土有限公司	1.2	26.4	148	187	6.3	8.5	31.2	51.5	1.88	4.8	11.32	0.6
清远市合展混凝土有限公司	10.4	26.7	130	172	5.8	7.8	24.1	47.6	2.64	5.3	11.44	1.0
清远市键发混凝土有限公司	12.4	26.1	161	209	5.3	8.1	26.5	49.6	2.89	5.8	11.50	0.6
清远市景盛混凝土有限公司	12.0	27.0	155	208	5.3	8.6	25.5	52.8	2.10	5.7	11.30	0.9

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
清远市联兴混凝土有限公司	7.8	26.8	136	235	5.4	8.5	26.3	50.8	2.54	5.6	11.21	0.9
清远市清晟混凝土有限公司	10.6	26.3	161	212	5.5	8.3	25.3	46.1	2.40	6.0	11.20	0.7
清远市清新区合力混凝土有限公司	12.2	26.5	147	193	6.2	8.3	31.3	51.0	1.89	4.9	11.37	0.8
清远市清新区恒基混凝土有限公司	2.5	27.1	172	239	5.2	8.4	27.2	50.6	2.72	5.8	11.18	0.7
清远市顺丰混凝土有限公司	10.5	26.5	158	216	5.2	8.4	24.1	50.8	2.57	5.7	11.20	0.5
清远市威信混凝土公司	11.4	27.0	142	204	5.3	8.2	24.1	49.8	3.13	5.9	11.42	0.5
清远市益强混凝土有限公司	1.2	26.6	142	224	5.4	8.5	26.1	51.9	2.61	5.7	11.08	0.5
清远市宇创环保混凝土有限公司	12.4	27.0	133	171	4.5	8.0	27.4	49.6	2.30	5.8	11.22	1.5
阳山县凯诚混凝土有限公司	13.1	26.4	153	173	5.5	8.4	28.9	50.2	2.69	5.8	10.97	0.8
英德市诚鑫混凝土有限公司	0.9	26.5	2:24	3:06	6.0	9.3	23.1	42.2	2.79	6.0	9.06	1.3
英德市鸿源混凝土有限公司	1.4	26.5	152	206	5.1	42.5	23.3	42.5	2.53	5.6	11.30	1.1
英德市景星混凝土有限公司	11.9	26.6	164	205	5.0	8.0	25.4	50.6	2.91	5.8	11.30	0.7
英德市通德混凝土有限公司	11.2	26.9	158	199	5.8	9.4	25.5	53.7	2.30	6.0	11.34	1.1
英德市富基混凝土有限公司	12.6	27.2	180	253	4.6	6.5	27.9	39.3	3.70	4.6	10.25	1.0

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
清远市粤鑫新型建筑材料有限公司	11.8	26.7	165	210	5.2	8.3	24.8	51.6	2.68	5.8	11.25	0.7
广东新曝混凝土有限公司	11.4	26.3	143	183	5.2	8.0	25.2	51.2	2.72	5.8	11.24	0.6
德庆县兴业混凝土有限公司	11.3	27.4	144	210	5.0	7.6	23.9	49.5	2.73	5.8	11.22	0.5
华润混凝土（封开）有限公司	12.3	25.9	142	205	4.9	7.9	25.0	54.4	2.42	5.9	11.20	0.5
华润混凝土（高要）有限公司	8.5	26.4	145	210	4.7	7.7	23.3	47.6	2.43	7.5	11.53	1.4
四会市永佳混凝土有限公司	0.9	26.2	117	167	5.0	7.7	28.0	45.3	2.50	6.8	11.42	1.6
广宁冠成混凝土有限公司	12.2	26.1	120	205	5.4	8.3	26.1	51.6	3.00	5.8	11.20	0.6
华润混凝土（肇庆）有限公司	13.0	25.4	135	240	4.7	7.7	26.3	51.5	2.66	5.7	11.42	0.6
肇庆广海混凝土有限公司	10.2	26.8	154	198	4.6	7.7	22.4	49.4	3.00	5.7	11.28	1.1
肇庆鸿佳混凝土有限公司	11.4	26.3	144	194	5.6	8.3	24.9	51.0	2.87	6.0	11.25	0.8
肇庆市大业混凝土有限公司	8.0	26.6	143	202	4.9	7.5	28.6	53.1	5.04	6.2	13.10	1.2
肇庆市高要区科明达混凝土有限公司	6.2	26.9	142	195	5.2	8.0	25.3	49.9	2.50	5.4	71.90	0.3
肇庆市广通建材有限公司	11.0	27.1	185	250	4.5	7.2	22.1	47.7	5.00	6.0	11.35	1.2
肇庆市科明达混凝土搅拌有限公司	9.8	26.9	159	226	4.9	7.5	22.8	47.4	2.58	6.9	11.68	0.6

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
肇庆市肇达混凝土有限公司	10.5	27.4	157	223	4.9	7.6	23.4	50.2	2.68	5.8	11.28	0.5
仁化县智飞混凝土有限公司	8.0	26.0	105	275	6.4	7.8	26.2	46.2	2.80	6.0	11.61	0.3
乳源瑶族自治县宏建商品混凝土有限公司	8.0	26.6	142	193	5.4	7.6	26.3	47.9	0.14	6.7	11.42	1.2
乳源瑶族自治县嘉旺商品混凝土搅拌有限公司	1.3	26.0	156	198	5.3	9.0	23.2	49.0	2.65	6.0	11.44	1.4
韶关宏冠管桩有限公司乳源商品混凝土搅拌站	8.4	25.9	142	177	4.6	7.6	22.3	48.7	3.11	5.7	11.21	1.4
韶关市曲江顺翔混凝土有限公司	1.2	25.8	142	204	5.5	8.1	25.7	50.1	2.85	6.0	11.11	1.0
韶关市粤北工业开发区建成混凝土有限公司	1.5	25.9	166	198	4.7	7.9	21.4	46.1	3.09	5.7	11.28	0.8
始兴县恒成商品混凝土有限公司	11.3	26.2	150	195	5.3	8.3	24.4	51.0	2.79	5.7	11.20	0.8
乐昌市坪石镇烨林商品混凝土有限公司	10.2	26.0	172	223	6.3	8.5	31.3	51.2	2.46	5.8	11.02	0.2
大埔县建达城混凝土有限公司	13.0	26.0	118	186	4.7	7.1	26.2	49.9	3.70	6.0	11.00	1.4
大埔县金固混凝土有限公司	14.0	24.4	130	210	5.3	8.2	34.8	68.7	2.20	5.9	11.10	1.4
大埔县金朗混凝土有限公司	13.0	24.8	130	210	5.4	8.7	35.0	69.3	2.20	5.8	10.90	1.5
大埔县俊塔混凝土有限公司	0.3	25.8	169	214	4.8	8.2	23.5	47.5	0.16	5.8	10.80	0.5

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
大埔县埔源永通混凝土有限公司	11.9	27.4	151	201	5.1	8.1	25.5	48.4	2.62	5.8	11.10	1.4
丰顺金琼建材实业有限公司	11.4	25.6	165	215	5.6	8.2	35.0	51.3	2.98	6.2	11.16	1.2
丰顺县金源混凝土有限公司	12.5	26.4	137	208	5.1	8.6	24.6	54.3	2.50	6.4	11.18	1.4
蕉岭县福塔混凝土有限公司	13.4	26.2	137	204	5.7	9.3	24.4	48.6	2.50	6.4	11.27	1.3
蕉岭县恒塔混凝土有限公司福塔分公司	11.8	26.3	148	204	4.8	8.0	23.0	49.6	2.70	5.7	11.20	0.6
蕉岭县顺龙混凝土有限公司	11.8	26.2	150	220	5.6	8.5	26.2	48.8	2.76	6.1	11.18	0.8
梅州诚晖建材商贸有限公司	10.5	26.7	139	210	5.3	8.8	23.3	49.3	2.60	5.8	11.20	1.3
梅州市福顺混凝土有限公司	12.5	26.2	137	202	5.1	8.6	24.3	54.2	2.50	6.4	11.17	1.3
梅州市华顺混凝土有限公司	10.3	27.0	152	232	4.7	8.6	25.5	46.1	2.83	5.0	10.68	1.3
梅州市皇马混凝土有限公司	11.3	26.0	145	190	5.4	8.4	24.2	50.6	2.90	5.7	11.40	0.8
梅州市俊发混凝土有限公司	11.9	26.2	155	205	5.1	8.3	26.8	54.2	2.62	6.0	11.90	1.4
梅州市梅江联顺混凝土有限公司	9.3	26.0	112	200	5.2	8.0	23.9	46.5	2.60	5.7	12.10	1.3
梅州市梅县区鼎盛混凝土有限公司	11.3	26.2	132	185	5.2	8.4	24.1	51.2	2.90	5.7	11.10	0.8
梅州市梅县区和兴混凝土有限公司	11.3	26.2	134	187	5.3	8.3	24.2	51.1	2.89	5.7	11.05	0.8

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
梅州市梅县区新鸿兴混凝土有限公司	11.0	26.6	103	295	5.5	8.1	29.3	53.1	2.60	5.8	11.20	1.3
梅州市梅县区源兴混凝土有限公司	11.3	26.4	159	205	4.8	7.9	23.8	50.5	2.71	5.8	11.21	0.7
梅州市润通混凝土有限公司	10.0	26.2	161	212	5.6	7.9	26.0	49.7	2.90	5.6	11.00	0.6
梅州市新恒塔混凝土有限公司	10.6	26.6	148	208	5.3	8.9	23.4	49.1	2.55	5.8	11.24	1.3
梅州市正通混凝土有限公司	11.3	26.2	148	190	5.3	8.3	24.2	51.5	2.90	5.7	11.20	0.8
梅州市纵横融通混凝土有限公司	11.4	26.3	149	195	5.1	8.4	24.2	51.5	2.82	5.8	11.16	0.8
梅州永业混凝土有限公司	11.7	26.2	155	212	5.5	8.2	26.7	49.6	2.78	5.8	11.81	0.6
梅州粤马混凝土有限公司	10.3	26.6	157	195	5.8	8.7	27.2	50.4	2.27	4.8	12.53	0.8
平远县勇胜混凝土有限公司	0.9	25.5	145	185	5.8	8.8	29.4	51.9	2.81	6.3	11.41	1.2
兴宁市创强混凝土有限公司	11.3	26.6	145	195	5.0	8.5	25.0	50.3	2.80	5.8	11.22	0.9
兴宁市皇马混凝土有限公司	10.6	25.2	160	200	5.0	8.4	28.7	50.2	2.65	5.9	11.15	1.1
兴宁市塔牌混凝土有限公司	11.4	26.4	150	196	5.2	8.6	24.6	51.9	2.84	5.8	11.20	0.8
广东鸿基建材有限公司	12.6	26.2	130	192	5.6	7.8	27.9	50.1	3.89	7.1	11.20	1.0
丰顺宝力混凝土有限公司	11.1	26.2	160	190	5.3	8.5	25.5	51.5	2.42	5.8	11.20	1.7

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
五华县塔牌混凝土有限公司	11.5	26.2	145	190	4.6	23.0	8.1	50.0	2.70	5.8	11.20	0.6
梅州市梅县区塔牌混凝土有限公司	11.1	26.0	145	255	5.3	8.6	24.5	48.8	2.60	6.0	11.31	1.2
蕉岭县恒塔混凝土有限公司	11.6	26.2	151	202	4.7	8.1	23.9	49.8	2.72	5.8	11.23	1.1
大埔县雪玲宏安混凝土有限公司	13.0	25.8	169	214	4.8	8.2	23.5	47.5	3.10	5.8	10.70	0.5
梅州市万业混凝土有限公司	12.1	26.4	155	226	5.1	5.5	22.9	45.1	3.10	6.2	11.02	0.9
大埔县合众混凝土有限公司	1.0	27.0	131	163	5.3	8.2	24.4	50.8	2.79	6.0	11.21	2.8
蕉岭县华信建材有限公司	8.2	26.6	144	182	5.3	8.4	22.8	50.2	2.81	5.7	11.40	0.8
东源县建宏混凝土有限公司	11.2	26.2	125	170	5.5	6.8	26.4	46.8	2.64	6.0	11.31	1.0
东源县骏基混凝土有限公司	12.3	27.2	172	261	5.6	8.0	25.0	49.0	2.30	5.7	11.06	1.0
河源高强混凝土有限公司	10.6	25.1	160	200	5.0	8.4	28.7	50.2	2.65	5.6	11.30	1.1
河源恒鑫基建材有限公司	2.1	26.9	144	199	5.4	7.7	26.6	50.1	2.95	6.6	12.10	0.8
河源华润辉达混凝土有限公司	11.6	26.0	160	205	5.5	8.3	26.0	50.1	2.60	5.6	11.28	0.8
河源市东日混凝土有限公司	12.0	26.0	180	222	5.1	8.3	21.8	49.7	2.94	5.8	11.04	1.3
河源市高宝建混凝土有限公司	10.4	25.2	161	199	5.0	8.3	28.8	50.2	2.68	5.6	11.32	1.2

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
河源市固基混凝土有限公司	8.3	26.6	120	168	5.1	7.6	27.5	52.5	3.09	5.7	11.19	1.0
河源市华志混凝土有限公司	13.1	26.1	146	201	4.3	7.5	25.5	47.8	3.53	5.4	11.76	0.9
河源市建科混凝土搅拌有限公司	12.7	27.4	162	256	5.2	8.4	24.1	51.8	2.63	5.8	11.04	1.2
河源市金杰混凝土有限公司	10.8	26.8	153	211	5.3	8.0	24.8	49.0	2.93	6.1	11.13	0.8
河源市京基混凝土有限公司	10.9	26.3	151	209	5.0	8.0	28.5	49.4	2.73	5.8	11.19	1.0
河源市连平县中建混凝土有限公司	25.0	26.0	175	235	5.6	8.2	27.7	48.3	2.20	5.6	11.22	1.0
河源兴鼎混凝土有限公司	11.1	26.1	159	201	5.1	8.1	28.9	49.6	2.64	5.8	11.20	1.1
连平县新旺鑫混凝土有限公司	11.0	130.0	127	177	5.5	6.7	26.6	46.3	2.67	6.0	11.29	1.0
龙川县固业建材有限公司	12.4	26.6	155	200	5.6	8.1	25.6	54.0	3.08	5.8	11.33	1.0
龙川县恒业商品混凝土有限公司	11.2	26.8	160	200	5.6	8.0	25.8	54.2	2.98	5.8	11.35	1.0
龙川县霍峰水泥有限公司	13.0	26.0	155	195	5.4	7.9	25.6	53.0	3.01	5.8	11.46	0.8
龙川县新盛水泥建材商品有限公司	7.4	98.4	215	390	4.3	7.2	21.3	43.9	0.03	5.6	11.37	1.2
龙川县新塔混凝土有限公司	12.0	25.3	142	182	5.1	7.9	25.1	51.4	2.90	6.0	12.00	0.9
紫金恒基建材有限公司	10.6	24.9	160	200	5.1	8.2	28.9	50.1	2.72	5.8	11.30	1.3

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
紫金县弘基混凝土有限公司	10.7	27.3	154	187	4.5	7.6	26.6	46.0	7.00	5.7	9.60	1.4
紫金县联兴混凝土有限公司	8.6	26.1	141	208	4.7	8.3	26.0	52.5	2.50	6.4	11.15	1.0
河源市三禹混凝土有限公司	10.6	26.0	150	205	5.6	8.2	23.9	49.2	/	6.0	10.77	/
河源金塔混凝土有限公司	10.0	125-100	100	130	6.0	8.5	37.6	50.9	97.00	5.2	18.40	1.3
京基（紫金）混凝土有限公司	11.3	26.4	105	185	5.3	8.3	25.1	51.6	2.78	5.8	11.23	0.6
河源汇联混凝土有限公司	12.3	26.2	143	174	5.3	8.1	25.6	48.6	2.30	5.7	11.06	1.0
华润混凝土（惠州）有限公司	9.2	26.6	141	190	4.9	8.1	27.2	50.0	2.76	5.6	11.42	0.5
惠东县华盛实业开发有限公司	6.9	26.1	146	204	4.4	7.8	24.0	48.2	2.77	5.8	11.62	0.6
惠东县吉泰混凝土搅拌有限公司	11.0	26.6	142	200	5.1	7.8	23.5	47.7	2.82	6.1	11.20	0.8
惠东县平港混凝土有限公司	10.6	26.7	152	212	4.8	7.8	24.1	47.8	2.71	5.7	11.21	0.6
惠东县现代预拌混凝土有限公司	10.5	26.6	146	211	5.1	7.5	24.5	46.9	2.67	5.6	11.23	0.6
惠东县中盛实业开发有限公司	12.4	26.4	140	205	6.1	8.2	31.8	53.2	2.60	5.7	11.23	0.6
博罗县宏逸混凝土有限公司	12.9	25.6	145	197	5.5	8.8	31.8	52.2	2.58	5.8	11.25	1.0
博罗县建鑫混凝土有限公司	11.0	26.6	135	200	5.2	7.8	25.0	47.2	2.62	5.8	11.20	0.8

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
博罗县石湾镇四海天实业有限公司	0.8	26.0	140	235	5.3	7.3	24.8	44.7	3.44	5.5	11.10	13.5
博罗县新恒塔混凝土有限公司	11.7	26.4	154	217	4.9	8.4	25.8	51.8	2.58	5.8	11.05	1.0
博罗县园洲镇建汇实业有限公司	11.6	26.3	150	215	4.8	8.2	24.0	49.0	3.42	5.8	11.09	0.5
惠州大亚湾华冠混凝土制品有限公司	12.8	26.4	144	191	4.3	7.7	23.4	48.2	2.66	4.8	11.46	0.8
惠州大亚湾嘉华混凝土有限公司	10.7	26.6	130	210	5.4	8.9	23.6	50.2	2.95	5.2	11.31	0.9
惠州大亚湾市政广兴混凝土有限公司	11.5	26.6	140	195	5.1	7.4	25.0	48.2	2.45	5.7	11.33	0.8
惠州华润建材有限公司	9.9	26.2	140	190	5.2	8.0	26.2	50.2	2.59	5.8	11.20	0.5
惠州晖华混凝土有限公司	9.9	26.6	150	205	5.4	8.3	24.6	49.8	3.21	5.8	11.35	0.6
惠州建发混凝土有限公司	8.2	26.2	200	252	5.3	8.4	24.4	50.8	2.86	6.0	11.34	0.4
惠州交投公路发展混凝土有限公司	10.7	26.6	125	216	5.0	8.6	31.1	52.3	3.31	4.8	11.46	0.7
惠州市博罗嘉盈混凝土有限公司	0.4	26.4	155	205	5.5	7.3	25.3	49.1	1.11	6.7	11.52	12.5
惠州市创建混凝土有限公司	12.0	26.0	148	212	4.9	7.1	23.3	44.5	3.00	5.8	11.23	1.0
惠州市创盛混凝土搅拌有限公司	9.0	26.6	150	192	5.1	7.7	24.0	48.3	3.02	5.8	11.40	0.8
惠州市创兴达建材有限公司	14.7	25.9	149	207	4.5	6.8	23.0	44.4	2.89	5.7	11.49	0.9

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
惠州市创业混凝土有限公司	11.4	26.6	145	204	5.1	7.6	24.6	48.2	2.72	5.7	11.31	0.9
惠州市浩达混凝土有限公司	12.4	26.6	155	200	5.1	7.8	25.0	50.2	2.75	5.8	11.30	0.8
惠州市华丽盛混凝土有限公司	12.1	26.4	143	188	5.0	8.3	22.4	48.4	2.54	5.7	11.33	1.0
惠州市惠建发混凝土有限公司	11.8	26.6	140	200	5.1	7.5	25.0	48.7	2.67	5.8	11.31	0.8
惠州市惠阳区毅达预拌混凝土有限公司	11.7	26.6	142	192	5.5	8.3	24.0	47.0	2.25	5.5	11.30	0.8
惠州市惠阳区粤塔混凝土有限公司	11.7	26.4	155	218	5.2	8.5	26.0	52.7	2.60	/	/	1.0
惠州市惠阳顺景混凝土有限公司	12.2	26.3	153	200	5.1	7.9	24.8	49.5	2.68	5.9	11.20	0.8
惠州市嘉骏预拌混凝土有限公司	11.6	26.8	150	190	5.1	7.8	24.8	48.2	2.46	5.8	11.28	0.9
惠州市建达混凝土有限公司	11.2	26.6	148	199	5.2	8.0	25.7	48.9	2.59	6.3	10.89	1.0
惠州市建业混凝土有限公司	11.6	26.2	157	210	5.0	8.2	25.2	50.3	2.82	5.7	11.19	1.0
惠州市金裕混凝土有限公司	12.2	26.4	144	194	4.8	8.4	23.8	48.4	2.66	4.8	11.48	0.8
惠州市九方混凝土有限公司	10.6	26.2	154	205	5.3	7.8	25.2	51.9	1.56	5.8	12.71	0.8
惠州市聚丰达实业有限公司	11.0	26.6	160	210	5.2	8.2	24.1	49.1	2.85	5.8	11.21	0.6
惠州市骏富实业有限公司	8.3	26.4	135	250	5.1	7.4	23.2	43.0	2.49	6.0	11.75	13.5

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
惠州市凯润混凝土有限公司	11.8	26.2	146	190	4.9	8.0	23.8	50.7	2.53	5.7	11.80	1.1
惠州市满方混凝土有限公司	7.7	26.6	140	180	5.2	7.3	26.7	52.4	4.08	5.8	11.37	1.3
惠州市瑞丰混凝土有限公司	11.8	26.6	152	201	5.3	8.2	27.4	51.7	2.77	5.7	11.25	0.9
惠州市瑞森实业有限公司	11.6	26.8	150	205	5.3	7.7	26.4	48.3	2.80	5.8	11.22	0.9
惠州市润丰混凝土有限公司	11.6	26.8	150	197	5.1	8.1	24.3	48.2	2.62	5.9	10.92	1.0
惠州市新城混凝土有限公司	10.5	25.9	148	199	5.3	7.6	25.8	51.5	1.51	5.9	11.16	0.9
惠州市新恒塔混凝土有限公司	12.5	27.3	150	200	5.2	8.3	23.9	51.8	2.50	5.8	11.30	1.2
惠州市兴恒泰混凝土有限公司	12.6	26.6	150	195	5.1	7.6	25.1	48.0	2.72	5.8	11.53	0.8
惠州市兴恒业混凝土有限公司	11.5	26.8	147	269	5.3	7.4	32.2	52.1	2.82	5.9	12.55	0.8
惠州市烨达实业有限公司	9.2	27.2	100	150	5.6	8.3	25.0	47.4	2.48	6.6	11.32	1.2
惠州市永恒业混凝土有限公司	11.2	26.6	134	181	4.9	8.1	26.4	50.6	3.47	5.7	11.15	0.5
惠州市兆丰混凝土有限公司	9.6	26.6	128	196	4.6	6.9	25.8	49.6	2.81	5.8	11.26	0.8
惠州市正大混凝土有限公司	12.1	26.6	155	210	5.1	8.0	25.2	48.8	2.84	5.7	11.31	1.0
惠州市志远混凝土有限公司	11.5	27.0	144	198	5.4	8.1	24.4	46.1	2.51	5.7	11.50	1.0

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
惠州市仲恺高新技术产业开发区中盛混凝土有限公司	12.2	26.6	147	206	4.9	8.2	24.3	49.1	2.62	5.5	11.14	0.8
惠州市众业混凝土有限公司	9.5	26.2	138	188	5.5	7.9	26.0	51.2	2.79	6.2	11.60	0.6
惠州太胜预拌混凝土有限公司	11.5	27.0	150	185	5.0	8.0	25.5	48.5	2.43	5.8	11.28	0.9
龙门县展扬混凝土有限公司	10.2	26.6	147	193	5.5	8.3	26.6	50.8	2.80	5.8	11.25	0.6
龙门县富城预拌混凝土有限公司	10.1	26.5	148	195	5.2	8.0	26.3	50.1	2.60	5.8	11.21	0.5
罗定市龙信混凝土有限公司	15.2	26.3	167	217	5.0	8.0	26.3	48.4	3.42	5.3	11.66	1.2
罗定市罗顺混凝土有限公司	9.1	26.2	158	208	4.8	7.8	25.0	48.9	2.93	5.2	10.63	1.0
罗定市同力混凝土有限公司	12.1	26.8	145	198	4.9	7.6	24.9	49.1	2.93	5.9	11.17	2.1
广东筠宏混凝土有限公司	12.7	26.9	148	185	5.5	8.2	25.9	47.2	2.78	6.0	11.26	0.8
广东润坚混凝土有限公司	11.7	26.5	150	200	5.3	8.3	26.4	50.0	2.72	5.9	11.26	0.8
广东翔顺建筑工程有限公司	11.8	25.7	150	175	6.1	8.5	25.3	51.7	2.74	5.8	11.28	0.6
华润混凝土（罗定）有限公司	10.3	27.2	148	187	4.7	7.9	25.7	50.8	2.71	5.8	11.33	0.5
新兴县润江混凝土有限公司	12.2	27.0	153	195	4.9	7.9	25.2	49.5	2.52	5.8	11.18	0.8
新兴县胜基混凝土有限公司	8.8	26.2	150	202	5.9	8.4	23.9	48.8	2.90	6.2	10.92	1.0

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
新兴县祥利建筑工程有限公司砼搅拌站	12.1	26.4	130	185	5.4	5.4	25.4	51.8	2.58	5.6	11.60	1.4
郁南合和混凝土有限公司	10.6	28.2	151	184	4.9	7.9	24.5	49.8	3.17	5.7	10.70	0.4
郁南县江龙混凝土有限公司	12.4	26.5	153	208	5.5	8.3	24.6	50.1	2.80	5.8	11.26	0.8
郁南县润坚混凝土有限公司	13.5	26.6	110	190	5.6	8.8	24.7	48.2	2.40	5.6	11.73	1.0
郁南县中润环保混凝土有限公司	8.0	27.0	148	195	5.3	8.1	24.9	49.8	2.70	5.9	11.00	1.8
云浮市鸿源混凝土有限公司	11.1	25.6	139	192	4.9	8.3	25.7	49.0	2.95	7.0	11.64	1.2
云浮市华里通混凝土有限公司	3.3	27.1	148	183	4.6	7.4	20.7	45.2	3.26	5.4	12.60	1.2
云浮市俊建混凝土有限公司	10.3	26.2	160	205	5.2	8.1	25.5	49.3	2.64	6.0	11.26	1.3
云浮市康基混凝土有限公司	9.0	25.0	135	192	5.5	8.6	24.5	49.8	2.68	5.6	11.33	1.8
云浮市同泰混凝土有限公司	13.0	26.2	142	212	5.2	8.2	26.4	54.2	2.46	5.6	11.13	1.8
云浮市永晟混凝土有限公司	1.4	26.3	155	220	4.9	7.6	24.6	47.8	2.80	5.9	11.44	1.3
云浮市云安区恒泰混凝土有限公司	15.6	26.6	168	210	5.0	8.0	24.6	50.5	3.38	4.9	11.36	1.0
云浮市长利泰混凝土有限公司	10.6	26.3	138	207	5.3	8.0	23.8	49.3	2.90	5.8	10.90	1.2
云浮市大兴混凝土有限公司	9.3	25.8	160	230	5.0	7.9	24.3	48.6	2.79	6.1	11.38	1.3

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
罗定市泓华混凝土有限公司	13.3	26.6	167	221	4.9	8.3	25.1	51.6	3.03	5.8	10.50	0.8
云浮市安城混凝土有限公司	9.2	26.4	158	210	4.9	8.2	25.2	48.2	2.86	6.0	11.32	1.0
云浮市恒建商品混凝土有限公司	10.6	27.6	140	240	5.6	8.2	24.8	51.1	2.80	5.6	11.30	1.3
罗定市佰联混凝土有限公司	10.6	26.4	148	200	5.1	8.5	24.5	50.0	2.58	5.8	11.22	0.6
云浮市永坚混凝土有限公司	0.0	27.4	117	219	4.9	5.7	39.1	50.4	2.75	5.6	11.60	1.4
广东建兴混凝土有限公司	8.8	26.0	150	178	5.9	8.5	24.3	49.8	2.74	5.8	11.54	1.3
封开县长源建材有限公司	14.8	26.0	174	216	5.0	7.8	24.2	50.0	3.38	5.5	9.49	0.5
广东金源混凝土有限公司	1.9	27.5	142	197	4.0	6.7	22.9	42.3	3.20	5.9	8.90	—
廉江市建集混凝土有限公司	10.8	26.8	148	254	5.6	7.4	24.2	48.3	3.05	6.3	11.30	0.8
华润混凝土（廉江）有限公司	6.8	26.2	163	216	5.6	8.5	28.3	56.0	2.76	6.0	12.14	0.5
华润混凝土（遂溪）有限公司	10.5	26.9	174	227	5.3	7.3	27.5	49.3	2.74	6.0	13.20	0.5
华润混凝土（湛江）有限公司	1.1	26.0	158	203	4.8	7.8	29.3	50.3	2.90	6.0	12.00	0.5
遂溪县荣旺混凝土有限公司	10.6	27.3	178	223	5.1	8.0	27.3	50.8	2.61	5.9	11.01	1.1
吴川市华里通混凝土有限公司	0.6	26.0	150	200	5.4	8.5	26.0	52.6	2.53	5.7	11.31	0.6

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
吴川市联达混凝土有限公司	1.5	27.2	186	226	5.0	7.8	24.6	48.2	2.51	5.8	11.25	0.3
湛江海丰混凝土有限公司	11.4	26.0	158	186	2.2	8.6	22.7	48.4	2.56	5.8	11.22	1.4
湛江华润鹏源混凝土有限公司	8.5	26.8	152	187	4.7	7.4	28.2	50.6	3.10	6.0	12.00	0.5
湛江吉城混凝土有限公司	1.4	26.2	138	200	4.8	7.7	24.0	48.7	2.70	5.8	11.00	0.3
湛江市港创混凝土有限公司	11.6	26.0	155	210	4.8	7.9	24.5	49.4	2.52	5.8	11.20	0.5
湛江市天之润建材有限公司	0.6	26.0	150	200	5.4	8.4	26.0	52.7	2.55	5.8	11.31	0.6
湛江市雄峰混凝土有限公司	0.5	26.6	151	190	5.2	8.7	25.0	50.7	2.22	5.5	11.17	0.8
广东粤桂鹏港新型建材有限公司	11.0	27.0	159	245	5.8	7.8	23.8	48.4	3.09	5.8	12.00	0.8
廉江市鹏港混凝土有限公司	11.6	25.8	147	180	4.8	7.7	22.9	50.3	2.56	5.9	11.14	/
广东冠力混凝土有限公司	9.5	27.0	131	182	5.3	7.1	23.6	49.8	2.21	5.5	11.29	0.8
茂名市旭科建材有限公司	10.5	134.0	160	201	5.3	7.8	26.5	49.9	2.92	5.9	11.37	1.1
高州市恒德盛建材有限公司	12.2	27.2	137	207	6.1	7.5	33.4	52.7	3.75%	5.9	11.5%	1.3
高州市华建混凝土有限公司	11.6	26.7	138	189	5.5	7.3	26.9	51.1	2.49	5.9	11.29	1.1
高州市星展混凝土有限公司	11.5	26.9	150	173	5.3	8.2	28.2	50.7	2.74	5.9	10.01	1.1

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
茂名市电白区建科混凝土有限公司	11.3	25.8	141	184	5.8	7.7	24.4	47.4	2.52	5.8	10.47	0.7
茂名市电白区长盈混凝土有限公司	12.5	26.3	125	195	7.2	27.9	11.3	51.6	3.43	5.1	11.17	0.3
茂名市恒基混凝土有限公司	11.5	26.4	135	180	5.3	7.8	26.3	52.5	2.41	5.8	11.38	0.9
茂名市宏基建材有限公司	11.4	26.6	150	179	5.3	7.7	26.5	50.8	2.50	5.8	11.37	0.9
茂名市鸿祺建材有限公司	12.0	26.6	140	190	5.1	7.8	26.3	50.2	2.95	5.8	11.59	1.1
茂名市华信混凝土有限公司	11.5	26.7	143	186	5.3	7.7	26.5	50.7	2.63	5.8	11.33	1.1
茂名市汇港混凝土有限公司	9.1	26.6	131	201	5.0	6.9	26.7	51.5	2.31	5.8	11.52	1.0
华润混凝土（茂名）有限公司	9.2	26.7	156	199	4.8	8.8	26.6	61.0	2.52	5.9	11.22	1.3
茂名市油城牌水泥有限公司	13.0	26.4	160	201	5.1	8.3	25.5	51.5	2.92	5.9	11.40	1.1
信宜市恒泰混凝土有限公司	10.6	26.8	126	170	5.4	8.0	28.5	50.7	2.55	5.9	10.52	0.8
高州市金山混凝土有限公司	8.4	26.6	143	195	4.7	7.8	23.1	47.1	2.26	5.7	11.30	0.7
普宁市吉润混凝土有限公司	9.6	26.2	149	196	5.3	8.3	25.4	48.6	2.86	5.8	11.20	0.9
揭阳市富新混凝土有限公司	11.0	26.2	140	226	5.6	8.2	25.1	47.0	3.10	6.1	11.10	0.8
揭阳市高新达混凝土有限公司	10.8	26.2	152	288	4.2	7.9	24.8	53.0	2.34	6.4	10.90	0.6

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
揭阳市泰邦建材科技有限公司	11.5	26.9	145	220	5.8	8.4	26.0	48.6	3.10	6.0	11.20	1.0
普宁市顺龙混凝土有限公司	11.6	26.9	156	218	5.6	8.4	25.2	47.8	3.05	6.2	11.10	1.2
普宁市杰润混凝土有限公司	9.8	26.3	150	197	5.4	8.4	25.5	48.5	2.85	5.8	11.30	1.0
汕头市灿林混凝土有限公司	9.4	26.6	143	190	5.4	7.7	25.2	46.8	2.91	5.6	11.20	1.3
汕头市澄海区路路通混凝土有限公司	7.5	26.2	162	200	4.6	7.7	24.6	52.0	2.81	5.8	11.10	0.9
汕头市创业混凝土有限公司	10.4	26.6	142	187	5.0	7.9	25.1	48.9	3.01	5.6	11.26	0.8
汕头市达泰建材实业有限公司	6.9	26.8	156	243	7.3	8.5	24.4	44.1	3.20	5.7	9.00	0.8
汕头市升达混凝土有限公司	10.4	26.6	158	179	5.0	7.4	25.2	47.8	2.98	5.7	11.13	0.8
汕头市粤烽混凝土有限公司	11.3	26.6	150	185	5.2	7.5	25.5	47.2	2.96	5.7	11.19	1.3
广东东泓住工科技有限公司	6.0	26.2	139	245	6.3	8.5	30.2	46.3	3.52	5.6	11.23	0.8
汕头市潮阳区鸿基混凝土有限公司	11.3	26.7	153	195	5.1	6.9	25.4	47.2	2.93	5.8	10.94	1.1
潮州市潮安区泓基混凝土有限公司	12.0	26.3	140	250	5.2	8.2	24.9	48.5	2.51	6.0	11.26	0.8
潮州市潮安区华美建筑工程有限公司	11.2	26.2	153	221	5.2	8.2	25.4	48.6	2.87	5.7	11.21	0.8
潮州市泓基混凝土有限公司	12.4	26.3	150	220	5.0	8.0	24.2	47.8	2.46	5.9	11.20	0.6

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
潮州市泓基径南混凝土有限公司	12.6	26.4	145	210	5.1	8.3	25.2	50.4	2.44	5.4	11.33	0.7
潮州市翔华韩东混凝土有限公司	8.4	26.6	150	196	5.2	8.2	25.3	51.2	2.74	5.9	11.12	1.0
饶平县新恒塔混凝土有限公司	9.9	26.1	145	215	5.2	8.3	29.7	53.9	2.12	6.5	10.80	1.1
阳江市恒业混凝土有限公司	9.5	26.6	173	224	5.0	8.0	25.1	51.0	2.50	5.8	11.30	0.8
阳江市阳东区恒建混凝土有限公司	5.0	26.4	162	220	5.0	8.0	21.9	46.2	3.50	6.3	11.40	0.5
阳江市阳东区通达混凝土有限公司	18.9	27.3	148	187	5.5	8.1	25.4	49.4	3.17	5.8	11.74	0.6
华润混凝土（阳江）有限公司	12.7	26.2	164	214	5.0	8.3	25.4	53.0	2.81	5.8	11.30	0.8
陆丰市伟创混凝土有限公司	12.0	26.3	150	210	5.1	7.3	23.3	46.9	2.94	6.0	11.07	0.8
陆河县塔牌混凝土有限公司	10.5	27.4	159	234	4.7	7.5	23.8	46.6	2.00	4.5	11.00	0.9
陆河县泰安混凝土有限公司	12.0	26.2	151	192	5.5	8.3	24.2	50.8	2.47	6.3	11.12	0.8
汕尾市富丽混凝土搅拌有限公司	15.6	27.9	145	201	5.0	8.2	25.6	49.3	2.84	5.9	10.61	0.9
汕尾市鸿顺混凝土有限公司	11.6	26.2	151	215	5.6	8.5	26.0	50.3	2.79	6.0	11.10	0.8
汕尾市中稳混凝土有限公司	13.3	26.2	151	202	4.2	7.4	25.3	48.0	3.57	5.4	11.75	0.9
汕尾市绿源新型建材有限公司	12.2	25.4	156	185	5.2	8.5	25.6	49.9	2.29	5.6	11.38	0.7

参与企业名称	水泥									外加剂		机制砂
	细度（%）	标准稠度用水量（%）	初凝时间（min）	终凝时间（min）	3d 抗折（MPa）	28d 抗折（MPa）	3d 抗压（MPa）	28d 抗压（MPa）	烧失量（%）	pH 值	含固量（%）	亚甲蓝 MB（g/kg）
汕尾市精恒工程检验有限公司	11.9	27.0	142	194	4.7	7.6	24.2	50.1	0.92	/	11.25	/
海丰富基建材制品有限公司	11.2	26.6	134	197	5.1	7.7	20.6	44.3	3.46	5.8	11.42	0.8

附件 4-2

2021 年大对比全部参与企业的检验数据汇总表——11 家砂浆企业

参与企业名称	干粉砂浆		
	稠度（mm）	保水率（%）	抗压强度（Mpa）
广州市盈坚建材科技发展有限公司	85	99.8	13.9
广州市长兴混凝土有限公司	94	100.0	7.8
广州市从达砂浆涂料厂有限公司	93	99.9	19.9
广州六润建材有限公司	91	100.0	14.1
广东复特新型材料科技有限公司	86	99.9	17.2
石井力展（东莞）新材料有限公司	90	100.0	19.1
中山市第一建筑工程有限公司混凝土搅拌中心（砂浆）	92	99.8	14.7
中山市诚盛建材开发有限公司	95	99.3	20.1
惠州市联大环保材料有限公司	83	99.7	21.0
韶关市良春建材有限公司	75	99.9	16.8
湛江湛厦砂浆有限公司	85	99.9	21.8